

公共建築Web展示館 ～社会的要請に応える“とりくみ”と“しごと”～

ニーズに応える学校整備



浜松市立船越小学校

【構造・規模】

校舎棟(RC造 地上5階 延面積 4,634㎡)

体育館棟(S造 地上2階 延べ面積 971㎡)

【工期】

平成30年6月～令和2年3月

【総工事費】

2,091百万円

校舎(南より)



体育館(南より)



校舎屋上プール



腰壁の木質化



全景(北西より)



狭小敷地への対応

- ・コンパクトな平面配置
- ・5階建て校舎
- ・プールを屋上に配置

現場ニーズへの対応

- ・教育相談室の設置
- ・保健相談室の設置

環境対策、災害対策

- ・内装の木質化(市産木材利用)
- ・太陽光発電設備
- ・非常用便槽の設置、雨水の便所利用
- ・雨水調整池機能を持つグラウンド

工事担当者コメント

既存運動場へ新校舎・体育館を建て替える工事だったので、現場のすぐ隣に常に児童がいる状況でした。そのため、授業や登下校に影響が出ないように、安全面や騒音等に配慮して工事を進めました。